

**Zmawiający:**

**Ilów, 17 listopada 2022 r.**



**GMINA ILÓW**

**ul. PŁOCKA 2**

**96-520 ILÓW**

nr telefonu: 242675080

woj. mazowieckie

adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

kraj: Polska

dres strony: www.ilow.pl

**/ WYKONAWCY/**

**Wyjaśnienie nr 5  
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – etap II”**

- Numer referencyjny postępowania: **OC.ZP.271.13.2022.**

Działając na podstawie Art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający na wniosek zgłoszony przez Wykonawcę w **dniu 16 listopada 2022 r. udziela wyjaśnień do treści SWZ.**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:

**Pytanie 1.**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres etapu II nie wchodzi wszystkie ujęte w przedmiarach roboty. Z treści SIWZ wynika na przykład, że stacja zlewczą wraz ze zbiornikiem ścieków dowożonych nie powstaje w etapie II i jest częścią pracującego obecnie obiektu, natomiast roboty dotyczące tego zakresu ujęte są w przedmiarach. Dokumentacja projektowa, SIWZ oraz przedmiary są niespójne poprzez wyłączenie z całości dokumentacji części robót niewykonywanych w II etapie. Opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny i rodzi wątpliwości co do zakresu zadania.

Prosimy potwierdzić, za treścią SIWZ, że:

1.5. W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstaną następujące obiekty w etapie II:

- *pompownia ścieków surowych komora mokra wraz z komorą zasuw 12,7 m<sup>2</sup>*
- *komora beztlenowa 24,3 m<sup>2</sup>*
- *pompownia osadu recykulowanego wraz z komorą zasuw 10,4 m<sup>2</sup>*
- *studnie rewizyjno -przepływowe 2,4 m<sup>2</sup>*
- *osadnik wtórny 74,0 m<sup>2</sup> - silos wapna 3,15 m<sup>2</sup> - komora zasuw 1,2 m<sup>2</sup>*

- chodniki, drogi 700,5 m<sup>2</sup>

*Całość robót musi być prowadzona zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w Polsce.*

**Odpowiedź:**

Zakres etapu II obejmuje wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej z wyłączeniem robót ujętych w etapie nr I, które trwają. W etapie I modernizacji oczyszczalni ścieków wykonaniu podlega: **wiata na osad odwodniony, dostawa stacji zlewczej, budowa zbiornika ścieków dowożonych.**

Pozostały zakres robót został przewidziany w etapie II modernizacji oczyszczalni ścieków w Iłowie. W przedmiarze ofertowym dla etapu II nie ma uwzględnionej pozycji dotyczącej stacji zlewczej jak i zbiornika ścieków dowożonych, zostało to ujęte w odrębnym przedmiarze dedykowanym dla etapu I.

Zamawiający potwierdza, że zakres określony w pkt. 5.1 SWZ jest do realizacji w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 2.**

Prosimy o informację, które obiekty przeznaczone są do rozbiórki.

**Odpowiedź:**

Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się wolnostojący, blaszany garaż, który koliduje z projektowaną pompownią ścieków surowych. Garaż należy przestawić we wskazane przez Inwestora miejsce.

**Pytanie 3.**

Prosimy o potwierdzenie, że zagospodarowanie osadów z istniejących obiektów, powstałych w czasie robót czyszczenia obiektów istniejących leży po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Wszelkie prace jak i koszty związane z opróżnieniem zbiorników, ich czyszczenie należą do Wykonawcy. Wykonawca winien uwzględnić je w cenie ryczałtowej.

**Pytanie 4 i 5.**

W związku z zaprojektowaniem robót poniżej zwierciadła wód gruntowych (warunki złożone) prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o dokumentację geologiczno-inżynierską wskazującą zakres oddziaływania odwodnienia wykopów na wody podziemne. Udostępniony opis przedmiotu zamówienia jest niekompletny w tym zakresie i uniemożliwia oszacowanie kwoty oferty, a uzyskane oferty nie będą porównywalne ze sobą.

Informujemy, że Zamawiający nie może przekładać na Wykonawcę odpowiedzialności za jakość dokumentacji projektowej, a taka sytuacja wystąpi, gdy w wyniku niedostatecznego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych Wykonawca będzie zmuszony uzyskiwać

dotkające decyzje administracyjne (pozwolenie wodnoprawne związane z odwadnianiem wykopów), a dodatkowo czas konieczny na ich uzyskanie nie wpłynie na przedłużenie terminy zakończenia robót. Prosimy o potwierdzenie, że zakres wpływu odwodnienia nie wykracza poza teren działki.

**Odpowiedź:**

Projektant w dokumentacji projektowej określił warunki gruntowo-wodne jako proste a projektowaną inwestycję zakwalifikował do II kategorii geotechnicznej.

Wykonawca winien uwzględnić w wycenie (wycena stanowi kwotę ryczałtową) konieczność odwadniania wykopów oraz ich stosownego zabezpieczenia, a także uwzględnić uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń z tym związanych. Powyższe nie będzie stanowiło podstaw do wydłużenia terminu realizacji inwestycji. Wyłoniony w przetargu Wykonawca winien przed realizacją robót budowlanych zweryfikować rzeczywiste warunki gruntowo-wodne.

**Pytanie 6.**

Prosimy o potwierdzenie, że nie wszystkie pozycje przedmiaru należy wycenić. Uprzedzając wyjaśnienie, że przedmiar jest elementem pomocniczym informujemy, iż pomimo jego pomocniczego charakteru nie może on wprowadzać w błąd.

**Odpowiedź:**

W załączonych przedmiarach do etapu II należy przy wycenie uwzględnić wszystkie jego poszczególne pozycje (pozycje kosztorysowe). Zaznaczamy, że dla etapu I zostały przygotowane odrębne przedmiary.

**Pytanie/wniosek 7.**

Wnioskujemy o wydłużenie terminu na składanie ofert o 10 dni.

Zamawiający zgodnie z Wyjaśnieniem nr 2 do SWZ nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

**-/- Wojciech Kudarewko, -/- Tomasz Mroczkowski, -/- Anita Głazewska**