

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	TZKNBK III -61 analogia		Ręczne rozebranie konstrukcji istniejącego pomnika - płyty lastrykowe 0,85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,850 RAZEM	0,850
2	TZKNBK IV - 565 analogia		Ręczne wykucie podestów - schodów przed pomnikiem 2,8*2	m m	5,600 RAZEM	5,600
3	TZKNBK III -03 analogia		Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o wewnętrzne szlaowanie elementów murka z kamienia łupanego (1,7*2+2,8*2)*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,400 RAZEM	5,400
4	TZKNBK III -15 analogia		Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm 68	kg kg	68,000 RAZEM	68,000
5	TZKNBK III -29 analogia		Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m <sup>3</sup> (1,7*2+2,8*2)*0,6*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,080 RAZEM	1,080
6	TZKNBK IV - 267 analogia		Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.003 m <sup>2</sup> (2,90*2+2,8+0,6+2,8+1,2*2+0,3*2)*0,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,200 RAZEM	10,200
7	TZKNBK XVIm 0101-04 analogia		Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m <sup>2</sup> i grubości elementów do 12 cm 0,75*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,000 RAZEM	3,000
8	TZKNBK XVIm 0110-03 analogia		Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0.06 m <sup>2</sup> 2,80*2	m m	5,600 RAZEM	5,600
9	TZKNBK XVIm 0105-05 analogia		Montaż pionowych elementów pomnika (3 tablice wg stanu istniejącego) tablica jasna z elementami ozdobnymi koloru czarnego 1	elem. elem.	1,000 RAZEM	1,000
10	TZKNBK XVIm 0111-13 analogia		Montaż płaskorzeźb, płyt pamiątkowych itp. o objętości do 0.6 m <sup>3</sup> /szt. 3	szt. szt.	3,000 RAZEM	3,000
11	TZKNBK XVIm 0105-05 analogia		Montaż pionowych elementów pomnika (3 tablice wg stanu istniejącego) tablica środkowa ciemna z tablicą imienna i krzyżem 1	elem. elem.	1,000 RAZEM	1,000
12	TZKNBK XVIm 0105-05 analogia		Montaż pionowych elementów pomnika (3 tablice wg stanu istniejącego) tablica skrajna z białą wstaką i czarnym krzyżem 1	elem. elem.	1,000 RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 0105-04		Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 1,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,120 RAZEM	1,120
14	KNR-W 4-01 0105-07		Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m Krotność = 3 1,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,120 RAZEM	1,120
15	KNR-W 4-01 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 1,12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,120 RAZEM	1,120
16	KNR-W 4-01 0109-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9 1,12	m <sup>3</sup>	1,120	1,120