

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Ilów - Pl. Kasztanowy, dz 86 i 87, L = 109,0 mb

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Ilów
3. Nazwa zamawiającego	Wójt Gminy Ilów
4. Adres zamawiającego	ul. Płocka 2
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Usługi Projektowe Drogowe inż. F.Rytwiński
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Płock ul. Andersa 42
8. Data opracowania	2022-08-30

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Iłów - Pl. Kasztanowy, dz 86 i 87, L = 109,0 mb

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,1090
			0,109		0,10900
2	BCD D-03.06.01.2 1.01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,0000
			1		1,00000
3	BCD D-03.06.01.3 1.01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,0000
			2		2,00000
4	BCD D-01.02.04.4 1.01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	45,0000
			45		45,00000
5	BCD D-08.01.01.1 3.01		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	218,0000
			str lewa wystające: 109		109,00000
			str prawa wtopione: 109		109,00000
6	BCD D-05.03.11.31 .03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km	m2	520,5000
			109*4,5		490,50000
			zjazd prawy: 30		30,00000
7	BCD D-04.08.01.11 .01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km w ilości 100kg/m2; 30% powierzchni	t	15,6150
			30% powierzchni: 520,5*0,3*0,04*2,5		15,61500
2.			Nawierzchnia		
1	BCD D-04.03.01.1 2.02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2	1041,0000
			dwukrotne: 520,50*2		1041,00000
2	BCD D-05.03.04 cm4		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	520,5000
			520,5		520,50000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	520,5000
			520,5		520,50000
3.			Chodnik		
1	BCD D-04.01.01.1 3.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, wywóz urobku na 5km	m2	14,0400
			szer 1,2-1,5m: 10,8*1,3		14,04000
2	BCD D-04.02.01.1 2.01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2	14,0400
			14,04		14,04000
3	BCD D-08.03.01.1 2.04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	10,8000
			10,8		10,80000
4	BCD D-04.06.02.11 .01		Wykonanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	14,0400
			14,04		14,04000
5	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej, bezfazowej, o grubości 6 cm na podsypce z kruszywa łamanego, spoiny wypełnione piaskiem	m2	14,0400
			14,04		14,04000
4.			zjazdu		
1	BCD D-04.01.01.1 3.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, wywóz urobku na 5km	m2	43,9000
			obm komp: 7,7+5,6+11,7+6,6+5,1+ 4,2+3,0		43,90000
2	BCD D-04.02.01.1 2.01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2	14,0400
			14,04		14,04000
3	BCD D-08.03.01.1 2.04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	54,3000
			(10,7+13,7+14,4+17,9+30,7+14,0+16,9)-8*8		54,30000
4	BCD D-04.04.02.1 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	68,3000
			43,9		43,90000
			zjazd na parking: 24,4		24,40000

4. zjazdy

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
5	BCD D-05.03.23.1 5.01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej, bezfazowej, o grubości 6 cm na podsypce z kruszywa łamanego, spoiny wypełnione piaskiem	m2	68,3000
			43,9		43,90000
			ZJAZD NA PARKING: 24,4		24,40000