

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		22,63*3,45+6,07*0,5*1,4+4,9*0,5*1,4-(1,2*2,1+3,2*3,1+1,4*2,1+1,1*2,1*2)	m ²	65,753	
		77,769	m ²	77,769	
				RAZEM	143,522
2	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy startowej	m		
		22,63	m	22,630	
		11,02+7,36	m	18,380	
				RAZEM	41,010
3	KNR AT-38 0209-01	System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny dyspersyjny - płyty o grubości do 15 cm	m ²		
		65,753	m ²	65,753	
		4*(11,02+7,36)+6,07*1,4*0,5	m ²	77,769	
				RAZEM	143,522
4	KNR AT-38 0504-01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		22,63*1	m ²	22,630	
				RAZEM	22,630
5	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m		
		3,2*2+3+2,2+1,2+2,2+2,1*6+1,4+1*2+1,5*2	m	34,000	
		4+4+4	m	12,000	
				RAZEM	46,000
6	KNR AT-38 0502-02	Montaż profili ochronnych podparapetowych	m		
		1,5+1	m	2,500	
				RAZEM	2,500
7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200