

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka chodnika na cmentarzu w Iłowie
ADRES INWESTYCJI : Iłów Osada działka nr ewid 85
INWESTOR : Parafia Rzymsko- Katolicka Pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie
ADRES INWESTORA : 96-520 Iłów ul.Gen. Włada 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17 (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.8+poz.9	m ² m ²	469,600	469,600
				RAZEM	469,600
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości poz.1	m ² m ²	469,600	469,600
				RAZEM	469,600
3	KNR-W 4-01 0105-06	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 84,03	m ³ m ³	84,030	84,030
				RAZEM	84,030
4	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.1*0,3	m ³ m ³	140,880	140,880
				RAZEM	140,880
5	KNR 2-31 0104-03	Podsypka piaskowo cementowa zagęszczana mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.8+poz.9	m ² m ²	469,600	469,600
				RAZEM	469,600
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.8+poz.9	m ² m ²	469,600	469,600
				RAZEM	469,600
7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.6	m ² m ²	469,600	469,600
				RAZEM	469,600
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 267,50+2,60*52,50+21*2,	m ² m ²	446,000	446,000
				RAZEM	446,000
9	KNR 2-31 0501-04	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 23,60	m ² m ²	23,600	23,600
				RAZEM	23,600
10	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6,55+1,7+4+32,50+35,70+78,80*2+6,8*2+1,4+1,8+52,50+21*2+2	m m	351,350	351,350
				RAZEM	351,350
11	KNR 2-31 0405-01	Krawężniki z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 22,30+1,5*3+1,55+2,20+1,5	m m	32,050	32,050
				RAZEM	32,050
12	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (poz.11+poz.10)*0,25*0,2	m ³ m ³	19,170	19,170
				RAZEM	19,170
13	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o na podsypce cementowo-piaskowej 2,63	m m	2,630	2,630
				RAZEM	2,630
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.13*0,065	m ³ m ³	0,171	0,171
				RAZEM	0,171